prostoGEO Radosław Cecot
www.prostogeo.pl
korespo.ul. Kłodawa 167a, 10-818 OLSZTYN
tel. +48 791 109 659, +48 663 215 887
NIP:7393446445 REGON:280566670

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej	Nr Rob. Wyk. - NEZ. Gk.6640.399.2016
OBIEKT	Góry, sieć ks

Województwo	nazwa	warmińsko - mazurskie
Powiat	nazwa	braniewski
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	280207_2
	nazwa	Wilczęta
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0006
	nazwa	Góry
SKALA MAPY		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	Układ 2000 (21)
	wysokościowych	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Granice działek ewidencyjnych		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji*		Nie badano
Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu zgodnie z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy		Nie badano
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy		Nie badano
Projektowane obiekty budowlane uzgodnione przez ZUD		Nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Brak

sekcja mapy zasadniczej: 7.216.10.24.2.1, 7.216.10.24.2.2, 7.2016.10.24.2.3, 7.216.10.24.2.4

data opracowania mapy : 2017-03-28

INFORMACJE O PUNKTACH OSNOWY GEODEZYJNEJ W GRANICZACH OPRACOWANIA

Nr punktu	Stan znaku i rodzaj stabilizacji
BRAK	BRAK

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, o których brak informacji wynika z zasadności historycznych, lub niedopełnienia obowiązku inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca:
prostoGEO Radosław Cecot
Wójtowo, ul. Kwiatowa 35, 11-010 Barczewo
NIP: 7393446445, REGON: 280566670
tel. 791 109 659, e-mail: geodeta@prostogeo.pl

Podpis:
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Radosław Cecot
tel. 791 109 659

STAROSTA BRANIEWSKI

Na podstawie art.28c. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz.U. z dnia 2010r. nr 193 poz. 1287 z późn. Zmianami/ informuję, że
Dokumentacja Nr Gk. 6638. 19.10.2017 była przedmiotem
- narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie :
X - spotkania zainteresowanych podmiotów w Starostwie Powiatowym PODGiK w Braniewie, ul. Kościuszki 111
X - za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Braniewo dnia 2017 -05- 18
Robert Mydlarz
Przewodniczący Komisji Koordynacyjnych Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

LEGENDA:
- Proj. kanalizacja sanitarna pompowa
- Proj. kanalizacja sanitarna pompowa - przewiert
- Proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- Proj. studnia kanalizacyjna DN1000mm
- Proj. urządzenia oczyszczalni ścieków
- Proj. ogrodzenie oczyszczalni
- Proj. nawierzchnia utwardzona
- Proj. zieleń izolacyjna i nasadzenia drzew iglastych
- Działki objęte opracowaniem
- Elementy istniejącej sieci do usunięcia
- Proj. przewody elektryczne

PS1 62.70 59.80 (2.90)
PVC SN8 DN200 L=4,0m i=0,5%
S4 62.70 60.97 (1.73)
PVC SN8 DN200 L=29,0m i=0,5%
W.L.Z. TAXOS 4/25 L=85m
SRS 50, L=4m
PVC SN8 DN200 L=19,0m i=2,5%
S3 63.24 61.11 (1.12)
PVC SN8 DN200 L=16,0m i=2,4%
S2 63.08 61.60 (1.48)
PRZECISK: PEHD DN140 L=5,5m
S1 63.26 61.98 (1.28)
SRS 50, L=4m
LOK. ZKP
W.P. NR P/17/001739
PE100RC SDR17 DN75 L=133,0m
ROS: PEHD DN90 L=3,0m
PRZEWIERT A-B: PE100RC SDR17 DN75 L=58,0m
PVC SN8 DN200 L=7,5m i=1,2%
S5 61.90 60.60 (1.30)
S6 62.01 60.51 (1.50)
PVC SN8 DN200 L=17,0m i=3,6%
S7 61.10 59.90 (1.20)
PVC SN8 DN200 L=30,5m i=0,5%
S8 61.90 61.39 (0.51)
PVC SN8 DN200 L=14,5m i=0,5%
S9 61.90 57.92 (3.98)
PVC SN8 DN200 L=2,5m i=0,5%
S10 62.00 57.97 (4.03)
PVC SN8 DN200 L=10,0m i=0,5%
S11 62.00 59.95 (2.05)
PVC SN8 DN200 L=33,5m i=2,4%
S12 60.80 57.80 (3.00)
PVC SN8 DN200 L=36,0m i=5,8%
S13 57.50 55.70 (1.80)
PVC SN8 DN200 L=3,0m i=0,5%
S14 60.80 57.67 (3.13)
PVC SN8 DN200 L=18,0m i=0,5%
S15 60.80 57.67 (3.13)
PVC SN8 DN200 L=42,0m i=8,5%
S16 59.92 58.32 (1.60)
S17 60.00 58.23 (1.77)
PE100RC SDR17 DN75 L=24,5m
ROS: PEHD DN90 L=3,0m
PVC SN8 DN200 L=18,5m i=0,5%
PVC SN8 DN200 L=17,5m i=0,5%
S19 62.00 60.00 (2.00)
S20 60.80 57.77 (3.03)
S21 60.80 57.77 (3.03)

ŁĄCZY ARKUSZ 2
ŁĄCZY ARKUSZ 1

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy zasadniczej poświadczonej przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P . 2802. 2017 . 141 .

Data, pieczęć i podpis uprawnionego projektanta

San-System
www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca:
SAN- SYSTEM
ul. Mazurska 30A
19-400 Olecko

OBIEKT: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej
INWESTOR: Gmina Wilczęta - Zakład Komunalny w Wilczętach, Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta
TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu

Skala 1:500
Nr rys. 1
Arkusz 1

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant Branża sanitarna	mgr inż. Karol Brodowski	WAM/0076/POOS/04	maj 2017r.	
Sprawdzający Branża sanitarna	mgr inż. Kamil Pieczychebek	WAM/0155/PWOS/15	maj 2017r.	
Asystent projektanta Branża sanitarna	mgr inż. Grzegorz Greś		maj 2017r.	
Projektant Branża elektryczna	mgr inż. Barbara Marciniak	SLW/339/80	maj 2017r.	