

Opis przedmiotu zamówienia:

„Renowacja zbiornika małej retencji w msc. Słobity”

Inwestycja polegać będzie na odnowieniu stawu oraz rowów melioracyjnych zlokalizowanych na działce nr 3202/21 oraz częściowo na działkach 202/5 i 362/10 o. Słobity. Planowane jest wyregulowanie brzegów z zabezpieczeniem skarp zbiornika poprzez faszynowanie, bez zmiany zasadniczego kształtu zbiornika – kształt owalny o średnicach 63,54 m x 77.69 m.

Zakres prac związanych z renowacją zbiorników obejmuje:

- wybagrowanie istniejącego dna stawu do głębokości średnio 100 cm (Wykonawca powinien przewidzieć konieczność wybagrowania dna stawu na głębokość inną niż wskazana w opisie, w zależności od konieczności)
- odmulenie rowów melioracyjnych znajdujących się na działce na głębokość średnio 40 cm wraz z odłożeniem urobku wokół rowów, wyrównanie i obsianie trawą
- usunięcie wokół stawu zakrzewień oraz porastającej brzeg roślinności i pozbędzie się ich we własnym zakresie z terenu działki
- usunięcie namułu zalegającego na brzegach i dnie zbiornika po jego wcześniejszym osuszeniu oraz rozplantowanie urobku na działce przy stawie
- wyrównanie rozplantowanego urobku i obsianie trawą
- wykonanie faszynowania wokół stawu – ułożenie palisady z kołków sosnowych o średnicy 10 cm i długości 120 cm na głębokość wbicia 100 cm, układanie gałęzi (tzw. kiszki faszynowej) między palisadą
- wybrukowanie skarp stawu kamieniem naturalnym gr. do 15 cm – 100 m²
- wykonanie wylotu kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV śr. 30 cm i długość 3 m
- wykonanie pomostu konstrukcji drewnianej z bali okrągłych o średnicy 20 cm, z posadzką z desek grubości 5,5 cm oraz balustradą z desek 15 x 5,5 cm i 3,5 x 8 cm, posadowionego na palach z bali okrągłych o średnicy 20 cm
- wybrukowanie fragmentu działki polbrukiem – 7.50m x 5.50m
- posadowienie drzew – 2 szt. (drzewa iglaste o wysokości pow. 100 cm)
- montaż betonowego grilla ogrodowego
- uprzątnięcie działki

Powierzchnia stawu po renowacji – 3306 m² (nie ulegnie zmianie)

Nad całością prowadzonych robót budowlanych należy zapewnić właściwy nadzór.

Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty.

Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót, jest jedynie elementem pomocniczym i nie wyklucza się w nim pominięcia elementów potrzebnych do zrealizowania zadania.

Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło to być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne elementy do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Wilczęta, 2020-06-18

WÓJT

Bogusław Szczerba